

分部分项工程量清单计价表

188室改造

专业名称:【建筑装饰专业】

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	020209001006	<p>隔断</p> <p>【项目特征】</p> <p>1.骨架种类、规格:轻钢龙骨110系列</p> <p>2.隔层:岩棉吸音板</p> <p>3.基础:木工板</p> <p>4.面层:石膏板</p> <p>【工程内容】</p> <p>1.骨架、边框制作、运输、安装</p> <p>2.隔板制作、运输、安装</p> <p>3.嵌缝、塞口</p> <p>4.装钉压条</p> <p>5.刷防护材料、油漆</p>	m2	37.9700		
2	020507001003	<p>刷喷涂料</p> <p>[项目特征]</p> <p>1.油漆品种、刷漆遍数:墙、顶面乳胶漆</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.清理基层</p> <p>2.腻子修补</p> <p>3.刷防护材料、油漆</p> <p>【工程内容】</p> <p>1.基层清理</p> <p>2.刮腻子</p>	m2	236.5600		
3	020105003001	<p>塑料板装配踢脚线</p> <p>[项目特征]</p> <p>1.踢脚线高度:100mm</p> <p>2.塑料板踢脚线</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.基层清理</p> <p>2.面层铺贴</p> <p>3.材料运输</p>	m2	4.3500		
4	020602001001	<p>饰面板暖气罩</p> <p>【项目特征】</p> <p>1.暖气罩材质:板式</p> <p>2.暖气罩压顶材质:大理石面</p> <p>【工程内容】</p> <p>1.暖气罩制作、运输、安装</p> <p>2.刷防护材料、油漆</p>	m2	9.7000		

5	020101001001	<p>楼地面</p> <p>【项目特征】</p> <p>1.材料种类:环氧彩砂自流平柒</p> <p>【工程内容】</p> <p>1.抹找平层</p> <p>2.抹面层</p> <p>3.材料运输</p>	m2	99.5000		
6	020208001001	<p>包管道</p> <p>【项目特征】</p> <p>1.骨架种类、规格:轻钢龙骨75系列</p> <p>2.面层:木工板</p> <p>【工程内容】</p> <p>1.骨架、边框制作、运输、安装</p> <p>2.隔板制作、运输、安装</p> <p>3.嵌缝、塞口</p> <p>4.装钉压条</p> <p>5.刷防护材料、油漆</p>	m2	6.5600		
7	030213004001	<p>荧光灯</p> <p>【项目特征】</p> <p>1.名称:吊管式双管平板灯</p> <p>2.型号:M</p> <p>【工程内容】</p> <p>1.安装</p>	套	12.0000		
8	030204031001	<p>小电器</p> <p>【项目特征】</p> <p>1.名称:空调插座</p> <p>2.型号:20A</p> <p>【工程内容】</p> <p>1.安装</p>	个/套	2.0000		
9	030204031002	<p>小电器</p> <p>【项目特征】</p> <p>1.名称:五孔插座</p> <p>2.型号:15A</p> <p>【工程内容】</p> <p>1.安装</p>	个/套	8.0000		
10	030212002001	<p>线槽</p> <p>【项目特征】</p> <p>1.材质:塑料</p> <p>2.规格:小型塑料槽30*15</p> <p>【工程内容】</p> <p>1.安装</p>	m	45.0000		
11	030212003001	<p>电气配线</p> <p>【项目特征】</p> <p>1.导线型号、规格:铜芯BV-2.5mm2以内</p> <p>【工程内容】</p> <p>1.配线</p>	m	120.0000		

12	030212003001	<p>电气配线</p> <p>【项目特征】</p> <p>1.导线型号、规格:铜芯BV-4mm2 以内</p> <p>【工程内容】</p> <p>1.配线</p>	m	150.0000		
13	030213004002	<p>荧光灯拆除</p> <p>【项目特征】</p> <p>1.名称:荧光灯</p> <p>【工程内容】</p> <p>1.拆除</p>	套	14.0000		
14	030204031003	<p>小电器</p> <p>【项目特征】</p> <p>1.名称:吊扇</p> <p>【工程内容】</p> <p>1.拆除</p>	个/套	9.0000		
15	030208004001	<p>拆除电缆桥架</p> <p>【项目特征】</p> <p>1.名称:桥架</p> <p>【工程内容】</p> <p>1.拆除</p>	m	8.0000		
16	020102002001	<p>块料楼地面拆、铺</p> <p>【项目特征】</p> <p>1.名称:瓷砖800*800</p> <p>【工程内容】</p> <p>1.拆、铺</p>	m ²	0.6400		
17	020601008001	<p>拆黑板、门窗维修</p> <p>【项目特征】</p> <p>1.名称:黑板、门窗</p> <p>【工程内容】</p> <p>1.拆、修</p>	项	1.0000		
18		合计				